

Produktbroschüre

10.08.2026

SAUTER CB 150-3Q1

Biege- und Scherbalkenwägezelle aus rostfreiem Stahl

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Chemieindustrie
- Lebensmittel und Pharma
- Baustoffindustrie
- Logistik und Verpackung

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]
CB 5-3Q1	5 kg
CB 10-3Q1	10 kg
CB 20-3Q1	20 kg
CB 30-3Q1	30 kg
CB 50-3Q1	50 kg
CB 75-3Q1	75 kg
CB 100-3Q1	100 kg
CB 150-3Q1	150 kg
CB 200-3Q1	200 kg
CB 250-3Q1	250 kg
CB 300-3Q1	300 kg
CB 500-3Q1	500 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CE Q30901	Zugvorrichtung CE Q30901
CE Q30903	Grundplatte CE Q30903
CE Q30905	Elastomerlager CE Q30905
CE RQ30903	Grundplatte CE RQ30903
CE RQ30907	Lastecke CE RQ30907

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-262V	DAkkS-Kalibrierschein 963-262V (Kraftrichtung Druck Einheit Messergebnis mV/V Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
965-412	Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP68



Staub- und Spritzwasserschutz IP69K



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage